Obecní úřad Hradišťko
289 12 Sadská

Věc: Nedostatečný odvod povrchových vod v oblasti Kerska

Oblast Kerska se potýká s vysokou hladinou povrchových vod zvláště v jarním období a při deštích.

Příčinou je nefunkční systém odvodnění pozemků. Největší škody způsobila likvidace odvodňovací stoky během výstavby RD pí. Hárovníkové parc.č.: 1083/4 ,na místě bývalé skládky u Kerského rybníka.Tato koncová stoka odváděla vodu z pozemků mezi 19 a 21 alejí do potoka pod Kerským rybníkem desítky let, protože její původní vtoková hrana byla o desítky cm níže.

V roce 2011 byla nahrazena novou stokou DN 400, která obchází místo přerušení původní stoky a ústí ve stejném místě do potoka odvádějícího vodu do Labe.

Nově vybudovaná stoka byla špatně postavena, odvádí pouze omezené množství povrchové vody. Příčinou je špatné výškové vedení potrubí.

Po dvouletém sledování majiteli nejvíce dotčených pozemků je shledána jako nevyhovující. Pochůzkou lze zjistit, že dotčené trasy C-C3 jsou udržované až k nové vpusti stoky DN 400. Zadržovaná voda postupně zaplavuje a podmáčí pozemky a aleje v Kersku, rozlévá se do šířky až k osadě Pastviště.

Tím hlavně :

- znehodnocuje pozemky
- snižuje stabilitu objektů
- způsobuje odumírání stromů
- přispívá k množení komárů
- ztěžuje majitelům trvalý i rekreační pobyt

Na chybné provedení stavby jsme několikrát upozorňovali OÚ Hradišťko již během stavby a opětovně po jejím dokončení, vždy bezvýsledně.

Abychom doložili naše tvrzení o špatném výškovém uložení nové stoky DN 400, požádali jsme odbornou firmu o přeměření díla. Měření provedla firma Geodetické služby Karel Šárovec, Palackého 443, Nymburk. Správnost měření potvrdil autorizovaný Ing. Josef Kubíček.

Měření potvrdilo naše podezření, že dno vodoteče odvádějící povrchovou vodu je o 43 cm níže než dno odvodňovacího vtokového objektu nové stavby.

Tím je způsobeno, že odvodňovaná oblast Kersko je zaplavována více jak 40cm hladinou vody, která by při správném provedení nové stavby stoky DN 400 byla odvedena do potoka a do Labe.

Stávající situaci není možno přijmout jako trvalý stav. Je veřejným zájmem toto řešit.

Doloženým geometrickým přeměřením nivelace vodního díla „Stoka DN 400“ a přiloženou fotodokumentací dokládáme jeho vadu.

Jelikož se OÚ Hradišťko odmítá stávající situací a její nápravou zabývat, byli jsme nuceni zvolit dle §4 zákona č.85/1990 Sb. formu petice, která je přiložena k našemu sdělení.

Petiční výbor : Ing. Vladimír Jilemnický
Pod Rapidem 12, Praha 10

René Elstner
Dělnická 1481/71, Praha 7

Rudolf Lain
Evropská 49/1729, Praha 6

Petiční výbor zastupuje občany podepsané pod peticí při jednání se státními orgány vždy jen v úplném složení.

Přílohy :

- Geodetické zaměření
- Fotodokumentace
- Mapa vodotečí C-C3
- Petiční archy 7 ks 112 os.

Na vědomí: MÚ sadská VÚP a ŽP
MÚ Nymburk odb. ŽP, vodoprávní odb.